



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
CAMPUS ARAPIRACA
GUARITA ACESSO PRINCIPAL
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
ORÇAMENTO: COMPOSIÇÕES AUXILIARES

UFAL-CAUX	CA1	VIDRO LAMINADO FUMÊ 6 MM (3 + 3) [REF. SINAPI 102173]	UND	M2	TOTAL	R\$ 824,66
Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,0610	10,86	0,66
SICRO-I	M1797	FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM	M	2,9920	3,05	9,13
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,7940	29,79	23,65
SINAPI-I	10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	M2	1,0000	695,83	695,83
ORSE-I	7568	PELICULA (FILME) TIPO FUMÊ ESPELHADO - APLICADO	M2	1,0000	48,55	48,55
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9598	22,92	21,99
SINAPI-C	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1125	22,34	24,85

UFAL-CAUX	CA2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [COMP. REF. SINAPI 100289]	UND	H	TOTAL	R\$ 31,69
Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit. (R\$)	Custo Total (R\$)
SINAPI-C	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,11	23,11
		ADICIONAL NOTURNO 20% + AJUSTE PARA HORA NOTURNA 60/52,5	UN	1,0000	R\$ 8,58	R\$ 8,58

REFERÊNCIAS VIGENTES À DATA DO ORÇAMENTO

SINAPI/AL - 01/2026; SICRO - 04/2025; ORSE - 01/2026; SEINFRA 28; SIURB 01/2025; SUDECAP 07/2025; AGETOP - 06/2025; SETOP - 01/2025; EMOP - 01/2026; SCO - 01/2026

Documento assinado digitalmente



CARLOS WILSON DA SILVA DINIZ
 Data: 27/07/2026 20:11:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Wilson da Silva Diniz
 Engenheiro Civil - GP/CPOM/SINFRA/UFAL
 SIAPE Nº 2222799

Documento assinado digitalmente



THIERS PEREIRA DE SOUZA
 Data: 27/07/2026 20:20:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thiers Pereira de Souza
 Engenheiro Civil - GP/CPOM/SINFRA/UFAL
 SIAPE Nº 3389768

Maceió - AL, 27 de Julho de 2026.